

Projekt RPMA.03.03.00-14-i735/21

p.t. „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020

Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr 02/10/2023 z dnia 17.10.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA)

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż systemu wentylacji

Kod CPV:

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż systemu wentylacji wraz z wykonaniem ewentualnych prac infrastrukturalnych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania:

I. Dostawa systemu wentylacji:

Dostawa systemu wentylacji zapewniającego wymianę powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych (produkcja piekarnicza) według planu instalacji stanowiącego załącznik nr 1b do niniejszego zapytania ofertowego.

System wentylacji obejmuje następujące pozycje:

- centrala wentylacyjna (rekuperacja z wymiennikiem obrotowym),
- sterownik (układ sterowania),
- materiały do wykonania instalacji (przewody wentylacyjne + montażowe);
- robocizna – instalacja wentylacji.

Powierzchnia i kubatura pomieszczeń:

Strefa 1:

P1 HALA DESEROWA-BISZKOPTY: 25,8m² / 85,14m³

P2 HALA DESEROWA-TORTY: 3,2m² / 10,56m³

P3 HALA DESEROWA-TORTY II: 3,7m² / 12,21m³

WYMIANA POWIETRZA: 2800m³/h

Strefa 2:

P8 HALA DESEROWA- PRODUKCJA MAŁA: 42,5m² / 140,25m³

P9 HALA DESEROWA- PRODUKCJA DUŻA: 70,1m² / 231,33m³
WYMIANA POWIETRZA: 1400m³/h

Strefa 3:

P A5 EKSPEDYCJA: 83,46m² / 275,42m³
P A6 PAKOWANIE: 21,72m² / 71,68m³
WYMIANA POWIETRZA: 2200 m³/h

Strefa 4:

P 01 MYCIE SPRZĘTU: 10,15m² 33,46m³
WYMIANA POWIETRZA: 1400 m³/h

Strefa 4:

P 04 WYCHŁADZALNIA: 23,85 m² / 78,71m³
WYMIANA POWIETRZA: 2200 m³/h

Strefa 5:

P 05 WYPIEKI-DROBNICA: 52,98m² / 174,84m³
WYMIANA POWIETRZA: 2200m³/h

Strefa 6:

P 06 WYPIEKI-SALA WYPIEKI: 100,30m² / 330,99m³
WYMIANA POWIETRZA: 35000 m³/h

II. Instalacja / montaż – adekwatnie do zaproponowanego rozwiązania (prace infrastrukturalne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu), instalacje podłączeniowe.

- ewentualne usunięcie kolidującej infrastruktury,
- wykonanie instalacji podłączeniowych (na przykład instalacji elektrycznej),
- odtworzenie infrastruktury do stanu sprzed wykonania instalacji (obróbka miejsc montażu i doprowadzenie do stanu sprzed realizacji instalacji),
- uruchomienie testowe urządzeń
- przeprowadzenie przeszkolenia dla zespołu Zamawiającego;

UWAGA! Ze względu na realizowane procesy produkcyjne oraz konieczność użytkowania powierzchni objętej instalacją, wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać w dni nie będące dniami roboczymi w których realizowana jest produkcja, tj. wyłącznie w okresie od piątku godz. 16 do poniedziałku godz. 6 (tj. w weekendy), przy czym czas instalacji nie może przekroczyć łącznie 4 okresów;

III. Serwis:

- wsparcie ad'hoc (konsultacje w okresie użytkowania),
- przeglądy okresowe w zadeklarowanym okresie gwarancji.

Ilekcroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości

zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

W przypadku braku zgodności przedmiotu Oferty z istniejącymi uwarunkowaniami funkcjonalnymi i montażowymi – konieczność wykonania modyfikacji na koszt Dostawcy. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż wymienione, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności i przeznaczenia poszczególnych elementów.

UWAGI:

- dostawca musi zapewnić rozładunek własny.
- Wymaga się dodatkowo zabezpieczenia urządzeń produkcyjnych trwale umieszczonych w obiekcie przed zabrudzeniem w wyniku realizacji instalacji;
- każdorazowo po zakończeniu fazy instalacji systemu, Dostawca musi uporządkować obiekt po instalacji (wraz z wywozem odpadów) oraz przygotować do procesów produkcyjnych (sprzątanie).

Wizja lokalna:

Sugeruje się, aby przed złożeniem oferty, Oferent dokonał wizji lokalnej, w celu realizacji niezbędnych uzgodnień i analiz pod własne rozwiązanie stanowiące przedmiot oferty. Kontakt: Kamil Mielcarz: k.mielcarz@wojcikdomowespecjaly.pl, tel. +48 799 110 262. Oferent ponosi ryzyko niedokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna może się odbyć w dniu zgłoszenia lub następnego dnia roboczego po zgłoszeniu, bądź w innym uzgodnionym terminie, jednakże pod warunkiem potwierdzenia terminu przez Zamawiającego. Oferent dokonujący wizji lokalnej musi zastosować się do procedur obowiązujących u Zamawiającego ze względu na realizowane procesy produkcyjne i odpowiednie zasady BHP.

Inne wymagania:

- ❖ Dostarczane wyposażenie musi być fabrycznie nowe;
- ❖ Wymagany okres gwarancji: według oferty, nie mniej niż 12 miesięcy;
- ❖ W zadeklarowanym okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał okresowych przeglądów oraz serwisu (w tym czyszczenia i dezynfekcji mającej na celu pozabawienie patogenów);
- ❖ Dostawca zapewni serwis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - własny, dystrybutora lub producenta, oraz zapewni jego dostępność przez okres gwarancji wskazany w Ofercie,
- ❖ Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do:
 - a. dostarczenia karty katalogowej oraz niezbędnych akcesoriów niezbędnych do prawidłowej funkcjonalności użytkowej wyposażenia stanowiącego przedmiot dostawy,
 - b. przedłożenia wszelkich wymaganych certyfikatów i deklaracji adekwatnie do typu wyposażenia (w tym deklaracji stanowiącej dopuszczenie do obrotu/użytkowania) - przed podpisaniem protokołu odbioru,
 - c. instalacji (montażu wyposażenia) w sposób zapewniający kompatybilność (zgodność) z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.

- ❖ Dostawa i montaż doku: loco miejsce prowadzenia działalności przez Zamawiającego: Karpin, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie.

Wspólnik zarządzający

Łukasz Wójcik